

2017 年 11 月 10 日

槟州供水控股有限公司（PBAHB）及
槟州供水机构（PBAPP）
首席执行官
拿督杰瑟尼
新闻稿

威省市政局将在威中两个蓄水槽地点开始进行工作

- 武吉丁雅 Taman Tanah Aman 高架蓄水槽围栏外约 2 公里处发生土崩。
- 土壤侵蚀“移动”了挡土墙，导致大山脚 Taman Seri Remia 的高架蓄水槽底部出现裂痕。

檳城，星期五（2017 年 11 月 10 日）：威省市政局（MPSP）将对威中两座高架钢筋混凝土蓄水槽进行应急工作。

1.武吉丁雅 Taman Tanah Aman 蓄水槽

2017 年 11 月 5 日发生的风暴造成 Taman Tanah Aman 54 万公升的蓄水槽外的斜坡发生土崩。该蓄水槽是由发展商 PPB Hartabina Sdn.Bhd 在 2007 年完成，并移交给槟州供水机构。

槟州供水机构人员自 2017 年 11 月 6 日开始，每天都在检查 Taman Tanah Aman 蓄水槽的范围。我们的人员已和威中公共工程局的工程师、消拯局及发展商代表讨论了这个问题。

疏散人群的问题并不存在，因为蓄水槽倒塌在任何私人产业上的可能性极小。

槟州供水机构的检查小组发现支撑蓄水槽的结构没有任何裂痕，蓄水槽也没有漏水。蓄水槽功能全面正常。

作为防范措施，槟州供水机构将暂时降低 50% 的蓄水量，以减轻结构的负担。同时，发展商已暂时用防护塑料将土崩地区盖上，以减低发生另一次土崩的风险。

要强调的是，土崩发生在蓄水槽范围以外的私人地。通常，地主应该承担山坡防护工作，不过，基于事情的紧迫性，威省市政局同意及决定尽快进行以上工作，并在事后与地主结算费用。

2.大山脚 Taman Seri Remia 蓄水槽

湍急的暴风雨水冲走了大山脚 Taman Seri Remia 50 万公升蓄水槽下的部分土壤，导致其中一个挡土墙“移动”，蓄水槽结构的底部出现裂痕。

该蓄水槽由发展商 Techware Builders Sdn Bhd 在 2012 年完成，并移交给槟州供水机构。

槟州供水机构人员自 2017 年 11 月 5 日开始，每天都在检查 Taman Seri Remia 蓄水槽的范围。我们的人员已和威省市政局、发展商代表及项目顾问讨论了这个问题。

Taman Seri Remi 也不会有疏散人群的问题，因为水槽倒塌的潜在方向并不会危及附近的产业。

槟州供水机构及威省市政局正在等待发展商项目顾问对挡土墙及水槽结构的完整性进行紧急报告。两造将根据这份报告，决定水槽的适当修葺工作。

作为防范措施，槟州供水机构将暂时降低 50% 的蓄水量，以减轻结构的负担。目前，所有受损区域已暂时用防护塑料覆盖，以防止进一步的损害。

适当的修葺工作

槟州供水机构将确保在 Taman Tanah Aman 及 Taman Seri Remia 进行适当的工程，以保障公众安全及为这些地区的居民持续供水。

谢谢。

拿督杰瑟尼
槟州供水控股有限公司（PBAHB）及
槟州供水机构（PBAPP）
首席执行官

文告发出 : Puan Syarifah Nasywa bt Syed Feisal Barakbah
企业通讯部
电话 : 04-200 6607
电邮 : syarifah@pba.com.my