

2020 年 8 月 29 日

槟州供水控股有限公司（PBA Holdings Bhd）及

槟州供水机构（PBAPP）

首席执行官

拿督杰瑟尼

新闻稿

## 从第二集水区补给直落巴巷水坝

- 槟州供水机构启动了应急项目，以从槟榔河集水区（Titi Kerawang 瀑布附近）供应原水予直落巴巷水坝。

檳城，2020 年 8 月 29 日，星期六：补充直落巴巷水坝的应急原水项目将于 2020 年 9 月投产。该项目包括将原水从槟榔河集水区（Titi Kerawang 瀑布附近）引入水坝中。

该项目能让直落巴巷水坝利用 2 个原水资源：直落巴巷集水区和槟榔河集水区，两处距离约 8.6 公里的路程。

槟州供水机构将于 2020 年 8 月进行水管改造工程，以让原水能从槟榔河集水区引至直落巴巷水坝。

槟榔河取水口现有的 450 毫米净水水管将用于输送原水并自然地排入水坝。

当直落巴巷水坝集水区和槟榔河集水区都下雨时，水坝将从两个来源获得原水。槟榔河集水区的潜在产量为每日 1000 万公升（MLD）。

槟榔河集水区应急项目的部署，是槟州供水机构总体计划的其中一个部分，以“保卫”直落巴巷水坝的低有效水量，直到雨季到来。

该计划的其他内容还包括最大程度地减少直落巴巷水坝的每日取水量、确保槟州政府批准进行 8 次布云造雨、和寻求用水户的合作以节约用水，直到直落巴巷水坝重新填满水为止。

截至 2020 年 8 月 28 日，直落巴巷水坝的有效水量为 16.4%，在无雨状况下足够供水 51 天。当水坝集水区降雨时，供水天数将自动增加。

随着预计在即将到来的年杪雨季会降雨，槟榔河原水应急项目的部署将有助于更快地重新填充水坝。

### **延迟布云造雨**

2020 年 8 月 24 日，槟州供水机构发布了一则新闻稿，指将由大马气象局（MetMalaysia）推荐的私人公司在直落巴巷的集水区进行 8 次播云作业。这 8 次播云作业的首次将于 2020 年 8 月底进行。

2020 年 8 月 24 日，由大马气象局任命的私人承包商通知槟州水源监督机构（Badan Kawal Selia Air - BKSA），八月底的播云作业无法按计划进行。私人承包商所给的原因是，该公司未收到播云作业作所需的“信号”。

槟州水源监督机构应致函并联系大马气象局以确认此问题，并要求该局协助尽快于 2020 年 9 月进行第一次的播云作业。

### **寻求消费者合作以明智地使用水**

鉴于直落巴巷水坝的现状，槟州供水机构建议直落巴巷、峇都丁宜和丹絨武雅周围地区的所有用水户节约用水。

请不要开着水龙头放任自流、勿每天用水管喷洒花园、洗汽车或摩托车。有关更多节水技巧，请浏览 [www.pba.com.my](http://www.pba.com.my)。

槟州供水机构需要您的合作，明智地用水直到直落巴巷水坝的有效水量正常为止。

谢谢。

---

文告发出： Syarifah Nasywa bt Syed Feisal Barakbah

企业通讯部

电话： 04-200 6607

电邮： [syarifah@pba.com.my](mailto:syarifah@pba.com.my)