

2023年12月21日

新闻稿

巴玛纳登 (IR. PATHMANATHAN K.)

槟州供水控股有限公司 (PBAHB) 及槟州供水机构 (PBAPP) 首席执行官

北赖河：水管在水下焊接后仍泄漏。槟州供水机构仍将从威省泵水至槟岛，直至今晚8时

- 水下焊接作业已完成。然而，当槟州供水机构在早上11时40分开始泵水时，发现水面出现泄漏。
- 尽管发生泄漏，槟州供水机构仍将继续向西南区 (DBD) 受影响地区泵水，直到今晚8时。
- 晚上8时后，槟州供水机构将实施“B计划”：安装一块钢板，将其夹紧以堵住泄漏处。

檳城，星期四，2023年12月21日：槟州供水机构已在北赖河水下管道修复工地启动其“B计划”选项。在水下焊接工程完成后，河床水管仍存在泄漏。

今天早上11时40分，槟州供水机构开始通过直径1,350毫米的水管泵送净水。然而，在河面上检测到一处泄漏，水流涌现。

尽管发生泄漏及造成水损失，槟州供水机构仍继续向槟岛西南区泵送净水。尽管水压较低，但西南区的用水户继续获得供水，直到晚上8时。

趁还有水供，我们希望西南区的用水户能在今天晚上8时之前，将水箱和容器装满水。今天下午将部署一支由10多辆水槽车组成的应急车队，到处于水管末端 (EoL) 和地势较高的地区派水。我们将通过脸书贴文，发布水槽车的时间表。

B计划：将钢板夹在泄漏的水下水管上

槟州供水机构正在北赖河工地启动其“B计划”选项。与其进行更多的水下焊接，将部署一台起重机和一组商业潜水员，将一块钢板夹在直径1,350毫米的水管泄漏部分上。

这个钢板和夹具选项是更坚固的，以承受高水泵压力。可能仍会有一些微小的泄漏。然而，鉴于今天的紧急情况，这是在对应时间和潜在结果方面最合理的工程解决方案。

这个钢板和4件式夹具将用大型螺母和螺栓锁紧。所有这些零件都是今天才部署及定制的。一台起重机将被部署，以小心地将零件放置在水中。商业潜水员再将夹具定位，并在水下锁定。

在水管于晚上8时关闭后，水下板子夹紧作业将于今天晚上8时30分开始进行。如果仍通过发生泄漏的水管进行净水泵送，就无法进行安装钢板和夹具的作业。

槟岛西南区的计划性供水中断：2023年12月21日晚上8时至2023年12月22日早上8时

因此，从今天晚上8时开始，槟岛西南区的约12万个用水户将受到计划性和有预定的供水中断。在水下钢板夹紧作业完成之前，受影响的用水户将不会有供水。

受影响地区的完整列表请参阅“附录A”。

槟州供水机构将向受影响的用水户，通报北赖河修复工作的进展。我们的目标是在明天（2023年12月22日）早上8时之前完成B计划，并为所有受影响的用水户恢复正常供水。

我代表槟州供水机构，向所有受影响的用水户致歉。

修复工作和供水正常化所需的时间比预期要长，因为这是涉及到铺设在河内的大直径水管的紧急情况。我们面临了在陆地上不会遇到的问题。

感谢您的耐心和理解。

文告发出 : Farid bin Othman
企业通讯部
电邮 : farid@pba.com.my