

Siaran Media

IR. PATHMANATHAN K.
CEO, PBAHB dan PBAPP.

**KEMASKINI GANGGUAN BEKALAN AIR BERJADUAL JANUARI 2024
7.00 PAGI, 11.1.2024: PEMULIHAN BEKALAN AIR TAHAP 1 TELAH BERMULA,
KERJA KECEMASAN DITERUSKAN DI SUNGAI PERAI**

Peringkat 1 pemulihan bekalan air bermula seperti dijadualkan

- PBAPP menyiapkan semua kerja air yang dirancang di Loji Rawatan Air (LPA) Sungai Dua dan 22 lokasi lain lebih awal daripada jadual semalam.
- **Peringkat 1 pelan pemulihan bekalan air bermula dari 11 malam tadi (10.1.2024).**
- **Bekalan air dinormalisasi secara berperingkat hari ini untuk 197,025 pengguna air (33% daripada 590,000 pengguna terjejas) di Seberang Perai.** Peringkat 1 perlu diselesaikan selewat-lewatnya pada jam 6.00 pagi esok (Jumaat, 12.1.2024), seperti yang dijadualkan.
- Peringkat 1 TIDAK terjejas dengan kejadian di Sungai Perai kerana Loji Rawatan Air (LRA) Sungai Dua sedang mengepam air kepada pengguna pemulihan Tahap 1 melalui saluran paip utama yang lain.

Kerja-kerja pembaikan respons kecemasan di Sungai Perai tertangguh

- Sementara itu, kerja-kerja sedang dijalankan di Sungai Perai. Malam tadi, kerja pembaikan tertangguh kerana masalah teknikal. Salah satu pengapit yang direka khas untuk diletakkan di atas lubang sepanjang 1.35m pada saluran paip tidak dapat dipasang dengan betul.
- Operasi menyelam ditangguhkan. Kren berat dibawa masuk dan digunakan untuk mengangkat pengapit yang tidak sesuai untuk pengubahsuaian di tapak. Ini adalah penyelesaian kejuruteraan terpantas dengan risiko paling rendah untuk kelewatan yang lama.
- Pasukan selam komersial dijadualkan mengunci pengapit yang diubah suai pada tempatnya pada saluran paip yang rosak hari ini.

Peringkat 2 pemulihan bekalan air

- **Peringkat 2 dijangka dilaksanakan mulai 6.01 pagi esok (Jumaat, 12.1.2024).** Pada peringkat kedua ini, PBAPP menasaskan untuk menormalkan perkhidmatan bekalan air untuk 495,065 pengguna (84%



PBA

Perbadanan Bekalan Air
Pulau Pinang Sdn Bhd
199901001061 (475961-X)

Memenuhi segala keperluan bekalan air anda

Meeting all your water supply needs

daripada 590,000 pengguna terjejas) di Seberang Perai dan bahagian Pulau.

- Kejayaan Peringkat 2, seperti yang dijadualkan, bergantung kepada pengoperasian semula bahagian yang rosak pada saluran paip bawah air Sungai Perai.
- Terdapat dua saluran paip berdiameter 1.35m yang menyalurkan air dari LRA Sungai Dua kepada 3 set saluran paip dasar laut berkembar yang merentasi laut ke Pulau Pinang. Bahagian yang rosak di Sungai Perai adalah bahagian salah satu daripada saluran paip berdiameter 1.35m ini. Kedua-dua saluran paip perlu berfungsi dengan baik untuk PBAPP mengepam air yang mencukupi ke Pulau Pinang.
- Justeru, PBAPP sedang berusaha keras untuk menyiapkan kerja-kerja pembaikan kecemasan Sungai Perai hari ini. Kami akan terus memberikan maklumat terkini tentang kemajuan kerja.

Terima kasih.

Dikeluarkan oleh : Syarifah Nasywa bt Syed Feisal Barakbah
Unit Komunikasi Korporat
Email : syarifah@pba.com.my